



Spécialisé dans la conception et le développement de machines et de lignes d'emballage, ETPACK déménage de la zone de Troyalac'h pour Troyalac'h Sud sur un terrain de 20 000 m<sup>2</sup>. L'entreprise construit donc une nouvelle usine et un bâtiment de bureaux adjacent qui sera le siège social de la société. Ce très beau projet se réalise grâce à la croissance de la société et la volonté d'anticiper leur développement.

## Un plafond acoustique industriel pour la zone de production

Dans la zone de production de nombreuses machines travaillent en continu. Afin d'offrir du confort aux salariés, nous avons posé le plafond sous les rampants de couverture sur près de 2 490 m<sup>2</sup>. Cette nappe acoustique est ajourée en damier avec la pose d'une dalle de plafond suspendu sur deux. Cette technique permet de piéger le bruit des machines et donc de diminuer la réverbération du bruit des outils de production.



## Du modulaire dans la zone de bureaux

Les bureaux sont cloisonnés entre eux avec des cloisons modulaires pleines. Pour renforcer l'acoustique de certains espaces, nous avons ajouté à l'intérieur de nos cloisons amovibles du TEC 36. Ce renfort acoustique permet d'assurer une meilleure isolation. Concernant les séparations vers les zones de circulation, elles sont diverses : cloisons semi-vitrées, vitrées ou pleines. Suivant le type de bureaux, plusieurs plafonds modulaires ont été mis en œuvre sur une surface totale de + 1 100 m<sup>2</sup> avec du plafond suspendu acoustique Rockfon Blanka dB 41, Rockfon Ekla et Logic.





## Equipes de maîtrise

- Maître d'ouvrage : **ETPACK**
- Maître d'œuvre : **CECIA**

Mot de *Gurvan LAMBOLEY, Conducteur de Travaux chez Langlois Sobreti Quimper* : » **Grâce à la qualité technique de nos équipes, nous avons pu livrer le chantier dans un temps très court.** »

Appréciation de la prestation : à remplir par le client (particulier, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bureau de contrôle)

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre	
Qualité de la réalisation :	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Date : 27/05/2021
Respect des délais :	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Nom du signataire :
Tenue du chantier :	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Commentaires du signataire : .....					Signature et cachet du client 
.....					
.....					

version 04